

**PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU USŁUGOWEGO W CZĘŚCI ZAJMOWANEJ
PRZEZ PRZYCHODNIĘ
– PROJEKT WYKONAWCZY, ARANŻACJA MEBLOWA**

Dz. nr ewid. 465/18, P-4, 94-224, Łódź, ul. Garnizonowa 38

Budynek użyteczności publicznej- Kategoria XI,

Inwestor :

MCM Łódź Polesie

ul. A. Struga 86 90-557 Łódź

Jednostka projektowa:



adres:

ul. Konstytucyjna 9/8, 90-155 Łódź,

T: 607091637

biuro@koziejarchitekci.com

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. OPIS WYPOSARZENIA II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

AW.01 mz - Rzut architektury
AW.02 mz - Rzut oświetlenia i gniazd
AW.03 mz - Rzut podłogi
AW.04 mz - Rozwinięcie K1, K2, K3
AW.05 mz - Rozwinięcie K5, REC1

OPIS WYPOSARZENIA

1. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Nastropowa oprawa wykorzystująca wysokowydajne źródła LED w standardzie ZHAGA o sprawności 182lm/W, strumień świetlny źródeł 8800lm, moc oprawy 54W, temperatura barwowa 3000K, CRI>80, sprawność oprawy 74%, dyfuzor opalowy zapewniający jednolite rozświetlenie, rozsył światła bezpośredni i symetryczny, korpus wykonany z blachy stalowej, końcówki oprawy zaokrąglone. Oprawa o wymiarach L=1203 | W=212 mm.
Kolor oprawy-zimny biały, RAL 9003, wykończenie -mat



Zwieszana oprawa wykorzystująca wysokowydajne źródła LED w standardzie ZHAGA o sprawności 182lm/W, strumień świetlny źródeł 8800lm, moc oprawy 61W, temperatura barwowa 3000K, CRI>80, sprawność oprawy 64%, dyfuzor opalowy zapewniający jednolite rozświetlenie, rozsył światła bezpośredni i symetryczny, korpus wykonany z blachy stalowej, oprawa w kształcie ringu –fi zew.=950mm, fi wew.=650mm, h=120mm.
Kolor oprawy-zimny biały, RAL 9003, wykończenie -mat




2. WYKOŃCZENIE PODŁÓG

2.1 GRES – POM. 0.13

- Format: 60/120 cm
- kolor BRISE STEEL, Terazzo
- rektyfikowane
- Grubość: 9,2 mm
- antypoślizgowość R 10
- Wykończenie: mat
- grupa ścieralności PEI IV
- różnorodność tonacji V4

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiona proponowana płytki gresowa oraz potwierdzone jej parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym płytki oraz nazwę producenta.




2.2 LISTWA PRZYPODŁOGOWA

Listwa wys. min 8 cm, PCV, kolor czarny

Listwa trwale połączona z podłogą i ścianą, odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Styki cokołów z posadzką powinien być zaokrąglony.



Twardy rdzeń z HDF-u ściśle pokryty bezchlorowym tworzywem, dającym gwarancję trudnopalności. Elastyczne, miękkie "krawędzie w górnej i dolnej części listwy pozwalają zniwelować wszelkie nierówności ścian

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik listwy spełniającej przepisy higienicznosanitarne.

3. ŚCIANY

3.1. TAPETA W PRZESTRZENI PRZEZNACZONEJ NA POCZEKALNIE (na 3 ścianach)

Opis

- kolor „pudrowy róż”-

kolor potwierdzić z projektantem wg próbnika producenta

skład

warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany

- szerokość

± 130 cm, ± 51/52 inches

- gramatura

± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹

- współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354 alphaw 0.10

- odporność ogniowa

EN 13501, B s1 d0 ASTM E84, A NFPA 286

- certyfikat higieniczny

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowana tapeta oraz potwierdzone jej parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym tapety oraz nazwę producenta mebla


- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik tapety spełniającej parametry składu



3.3 FARBA NA KORYTARZU

- zapobiega rozwojowi różnych bakteryjnych zarazków, takich jak oporne na metycylinę *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Enterococcus hirae*.
- Produkt może być wielokrotnie czyszczony/zmywany (1. klasa odporności na szorowanie na mokro wg DIN EN 13300), zachowując trwałe działanie bakteriobójcze.
- Produkt nie przyjmuje zanieczyszczeń. Powierzchnia nie wybłyszcza się przy obciążeniu mechanicznym.

Kolor dla ścian na korytarzu
NCS S 2002-Y50R



Kolor sufitu- biały, farba przeznaczona do malowania sufitów.

- Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowana farba oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym produktu oraz nazwę producenta farby

- Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny próbnik farby spełniającej parametry składu

4. DRZWI WEWNĘTRZNE

4.1 DRZWI DO GABINETÓW, ŁAZIENEK I POM. SOCJALNYCH


- w okleinie CPL, kolor biały
- akustyczne
- wewnątrz płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk
- bez przylgowe
- zamek na klucz zwykły
- klamka czarna
- drzwi do WC z tulejami i zamkiem do WC




UWAGA: ościeżnica drzwi w kolorze CZARNYM



4.2 DRZWI DO REJESTRACJI

- Ukryte. Ościeżnica ukryta wykonana jest z profili aluminiowych wykańczanych na etapie montażu
- Bez przylgowe
- zamek na kluczyk zwykły
- klamka czarna





REJESTRACJA, KOMUNIKACJA I POCZEKALNIA

Jednostka projektowa :



Tytuł projektu :
Projekt aranżacji wnętrza budynku usługowego w części
zajmowanego przez przychodnię.

Adres inwestycji:
ul. Garnizonowa 38, Łódź,
dz. nr 465/18, obręb P-04

mgr inż. arch. Michał Koziej
09/LOOK/2013
mgr arch. wn. Magdalena Koziej

podpis:

Nazwa rysunku
Rzut architektury

Status:
Projekt wykonawczy


Branża:
Architektura wnętrz

Skala rysunku:
Data :

1:50

lipiec 2020

Nr rysunku
AW.01 mz



OPRAWA W GABINETACH I W KOMUNIKACJI,
NA STROPOWA



OPRAWA ZWIESZANA W POCZEKALNI


LEGENDA OŚWIETLENIE

- OPRAWA NASTROPOWA
(kolor oprawy biały mat)
L=1203mm W=212mm
32szt.
- wyprowadzenie kabla oświetlenia led
- kinkiet łazienkowy (istniejący)
- OPRAWA ZWIESZANA
(kolor oprawy biały mat)
Ø 950mm Ø65mm
2szt.
- profil liniowy
zewnętrzny
- profil liniowy
wbudowany w sufit, wewnętrzny


LEGENDA GNIAZDA ELEKTRYCZNE


- gniazda sieciowe - PROJEKTOWANE
- gniazda sieciowe - ISTNIEJĄCE
- gniazda pojedyncze - PROJEKTOWANE
- gniazda w ramce, liczba wskazując ilość gniazd - PROJEKTOWANE
- gniazda pojedyncze - ISTNIEJĄCE
- gniazda w ramce, liczba wskazując ilość gniazd - ISTNIEJĄCE
- elektryczny podgrzewacz wody chowany
w szafce pod umywalką
- główny wyłącznik prądu

Jednostka projektowa :	
Tytuł projektu : Projekt aranżacji wnętrza budynku usługowego w części zajmowanego przez przychodnię.	
Adres inwestycji: ul. Garnizonowa 38, Łódź, dz. nr 465/18, obręb P-04	
mgr inż. arch. Michał Koziej 09/LOOKK/2013	podpis:
mgr arch. wn. Magdalena Koziej	
Nazwa rysunku Rzut oświetlenia i gniazd	
Status: Projekt wykonawczy	Branża: Architektura wnętrz
Skala rysunku: 1:50	Nr rysunku
Data : lipiec 2020	AW.02 mz




LEGENDA PODŁOGI




Jednostka projektowa :	
	
Tytuł projektu : Projekt aranżacji wnętrza budynku usługowego w części zajmowanego przez przychodnię.	
Adres inwestycji: ul. Garnizonowa 38, Łódź, dz. nr 465/18, obręb P-04	
mgr inż. arch. Michał Koziej 09/LOOKK/2013	podpis:
mgr arch. wn. Magdalena Koziej	
Nazwa rysunku Rzut podłogi	
Status: Projekt wykonawczy	Branża: Architektura wnętrz
Skala rysunku: Data :	Nr rysunku AW.03 mz


PRZEKRÓJ K1-K1




PRZEKRÓJ K3-K3




PRZEKRÓJ




- farba akrylowa zmywalna NCS S 2002-Y50R (jasny szary)
- tapeta winylowa ze strukturą (kolor jasny róż, do konsultacji z projektantem wg próbnika producenta)

Jednostka projektowa :		
<div> KOZIEJ ARCHITEKCI</div>		
Tytuł projektu : Projekt aranżacji wnętrz budynku usługowego w części zajmowanego przez przychodnię.		
Adres inwestycji: ul. Garnizonowa 38, Łódź, dz. nr 465/18, obręb P-04		
mgr inż. arch. Michał Koziej 09/LOOKK/2013 mgr arch. wn. Magdalena Koziej		podpis:
Nazwa rysunku Rozwinięcie K1, K2, K3		
Status: Projekt wykonawczy	Branża: Architektura wnętrz	
Skala rysunku: 1:50	Nr rysunku	
Data : lipiec 2020	AW.04 mz	


PRZEKRÓJ K5-K5



WIZUALIZACJA REJESTRACJI



farba akrylowa zmywalna
NCS S 2002-Y50R
(jasny szary)



tapeta winylowa ze strukturą
(kolor jasny róż,
do konsultacji z projektantem
wg próbnika producenta)

Jednostka projektowa :



Tytuł projektu :

Projekt aranżacji wnętr budynku usługowego w części zajmowanego przez przychodnię.

Adres inwestycji:

ul. Garnizonowa 38, Łódź,
dz. nr 465/18, obręb P-04

mgr inż. arch. Michał Koziej
09/LOOKK/2013

mgr arch. wn. Magdalena Koziej

podpis:

Nazwa rysunku

Rozwinięcie K5, REC1

Status:

Projekt wykonawczy

Branża:

Architektura wnętrz

Skala rysunku:

1:50

Nr rysunku

Data :

lipiec 2020

AW.05 mz